Einstein-Legung an der Regensdorferstrasse in Zürich

04-10-2022

Es geht voran – vor kurzem wurde der erste «Einstein» gelegt; Neubau mit 32 Wohnungen, Bezugsbereit Ende 2023.

Die Fondsleitung des IMMOFONDS setzt beim Ersatzneubau an der Regensdorferstrasse 63-69 in Zürich auf eine Fassade aus nachhaltigem Einsteinmauerwerk.

Beim Einsteinmauerwerk werden Backsteine verbaut, die bereits mit dem Material zur Wärme- und Schalldämmung gefüllt sind. Der Dämmstoff ist mineralischen Ursprungs und schafft die Voraussetzung für eine gute Rezyklierbarkeit des Mauerwerks. Im Gegensatz zu zweischaligen Standardmauern braucht es keine zusätzliche Dämmschicht auf der Aussenfassade und es kann dadurch ein Arbeitsprozess eingespart werden.

Die massive Aussenwand beim Einsteinmauerwerk ist sehr widerstandsfähig und langlebig. Einsteinmauern sorgen zudem für ein angenehmes Raumklima, da sie Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgleichen.